



Adjudicación

Procedimiento: I-CS-026-19

Objeto: **Modificación en instalación de aire acondicionado.**

N°	Código	Descripción Producto	C.Adj	P.U.s/Iva	%IVA	P.U.c/Iva	Sub-Total
1	SER00026	Obra de ampliación de red de conductos IDU VRV para aire acondicionado ya existente agregando 7 (siete) nuevas bocas entre impulsión y retorno con difusores redondos tipo "s1" diámetro 30cm. similares a las instaladas y todo el conducto que sea necesario (aproximadamente 25 metros). Ejecución de perforaciones para colocación de rejillas de impulsión y retorno de cielorraso. Ejecución de perforaciones en conductos de impulsión y retorno de aire acondicionado existente en el sector contiguo para proveer de aire acondicionado a la nueva obra. Reubicación de rejillas existentes para una correcta distribución de las mismas en cada sector. Provisión y colocación de todo el conducto de impulsión y retorno que sea necesario para que cada sector posea sus correspondientes bocas de impulsión y retorno. Provisión y colocación de todas las rejillas de impulsión y retorno. Provisión y colocación de adaptadores, reguladores y sujeción de los conductos y rejillas a conductos. La ubicación de todas las rejillas de impulsión y retorno nuevas, así como también la intervención sobre la instalación existente será a disposición del área de Infraestructura del Hospital. Verificación y control de buen funcionamiento de todas las áreas donde se van a instalar las nuevas rejillas de impulsión y retorno.-	1	\$ 37.932,23140	21,0	\$ 45.898,0000	\$ 45.898,000
						Total Proveedor	\$ 45.898,000

Renglones Solicitados: **1** Ofertados: **1** % Cumplimiento: **100,00%**

Renglones Desiertos x Falta de Ofertas: **0** Renglones N°:

Renglones que se Ajustan: 1	Renglones que NO se Ajustan: 0 Renglones N°:
Renglones Adjudicados: 1	Renglones No Adjudicados: 0 Renglones N°:

Total Adjudicado \$ 45.898,000