

Adjudicación

Procedimiento: I-CS-123-19

Objeto: **Contratación de Servicio de Reparación y Modificación de aire acondicionado.-**

N°	Código	Descripción Producto	C.Adj	P.U.s/lva	%IVA	P.U.c/lva	Sub-Total
CORADINI, DIEGO NICOLAS							
1	SER00035	SERVICIO DE REPARACIÓN de DOS (2) Aires Acondicionados Split en entrepiso, control de perdidas en unidades evaporadora, condensadoras y en cañerías de interconexión. Confección de soldaduras para sellar perdidas, ejecución de vacío y deshumectación del circuito refrigerante completo. Provisión, colocación de carga completa de gas, puesta en marcha y control de funcionamiento. Contempla búsqueda de fuga, reparación, puesta en marcha y control de funcionamiento correcto.-	1	\$ 8.460,33058	21,0	\$ 10.237,0000	\$ 10.237,000
2	SER00036	MODIFICIACIÓN DE SPLIT TOMÓGRAFO - AUTOMATIZACIÓN: Desarme, desconexión y desmontaje de equipo de aire acondicionado split. Ejecución de corte en cañerías. Ejecución de soldaduras de nuevas tuercas de interconexión y nuevo tramo de cañerías para instalación de equipo. Ejecución de picado de mampostería o colocación de tramo de cablecanal ancho para cobertura. Ejecución de vacío y deshumectación de circuito refrigerante. Verificación de presiones en circuito de gas, regulación de carga. Provisión y colocación de nuevo sistema con controlador digital para automatización de funcionamiento del equipo, ejecución de conexiones en circuito de comando, programación y seteo. Puesta en marcha y control de funcionamiento.-	1	\$ 5.890,08264	21,0	\$ 7.127,0000	\$ 7.127,000
3	SER00037	OBRA DE MODIFICACIÓN DE RED DE CONDUCTOS "IDU VRV" para aire acondicionado ya existente. Se necesita intercambiar de lugar las bocas N° 1 y N° 2 de inyección y extracción respectivamente. Lo que se solicita es que a partir de estas dos modificaciones las áreas que se encuentran resaltadas en la imagen que se adjunta contenga una boca de inyección y una de retorno. Provisión y colocación de toda la conductería de impulsión y retorno que sea necesario para que cada sector posea sus correspondientes bocas de impulsión y retorno aproximadamente 8 (ocho) metros. Provisión y colocación de adaptadores, reguladores y sujeción de la conductería y rejillas a conductos. La intervención sobre la instalación existente será a disposición del área Infraestructura del Hospital. Verificación y control de buen funcionamiento.-	1	\$ 6.469,42149	21,0	\$ 7.828,0000	\$ 7.828,000
						Total Proveedor	\$ 25.192,000

Renglones Solicitados: **3** Ofertados: **3** % Cumplimiento: **100,00%**

Renglones Desiertos x Falta de Ofertas: **0** Renglones N°:

Renglones que se Ajustan: 3	Renglones que NO se Ajustan: 0 Renglones N°:
Renglones Adjudicados: 3	Renglones No Adjudicados: 0 Renglones N°:

Total Adjudicado \$ 25.192,000